



Eparchia di
LUNGRO



REGIONE CALABRIA

DIPARTIMENTO N.6-INFRASTRUTTURE, LAVORI PUBBLICI, MOBILITÀ
SETTORE 5 LAVORI PUBBLICI

- PROGETTO ESECUTIVO -

COMPLETAMENTO DEL CENTRO PARROCCHIALE "SAN GIUSEPPE" IN CANTINELLA DI CORIGLIANO CALABRO

L.R. N.44/2006 - D.G.R. N.91/2017

ELENCO PREZZI
ANALISI PREZZI

IL COMMITTENTE

IL VESCOVO
+S.E. Mons. Donato OLIVERIO

TAV.17

Lungro li

PROGETTO
BLUE ENGINEERING S.R.L.
ING. MARTINO RANGO

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Selena FURIOSO

Num. Ord. TARIETÀ	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	UNITÀ di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 NP0001	Recinzione perimetrale eseguita con rete metallica, maglie ... stero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Recinzione perimetrale eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza massima 1,5 m, ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, questi compresi affegati in mattoni di calcestruzzo, sezione della rete: filo 2 mm, compreso contraventamento e doppio ordine di filo zincato di tenuta. Compresa ogni onere e magistero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro (venti/00)	m2	20,00
Nr. 2 NP0002	Realizzazione di massetto in CLS con finitura a frattazzo ... assetto sarà fornito livellato secondo le dovute pendenze. Realizzazione di massetto in CLS con finitura a frattazzo fine. Sulla massicciata rullata e costipata che trasmette al suolo le sollecitazioni meccaniche dei carichi gravanti sulla pavimentazione, sarà realizzato il massetto in CLS ottenuto mediante un unico getto, per uno spessore di cm. 15. Il dosaggio di cemento tipo 325 sarà di circa 350 Kg/m³ con inci di buona qualità di granulometria mm 0/30 senza additivo. L'utilizzo di inci con granulometria da mm 0/10 a 0/20 comporta una riduzione della resistenza fino ad un 30% circa; il dosaggio del cemento dovrà pertanto essere aumentato in proporzione. Affinché non si verifichino instabilità e crepe nel massetto, è necessario che lo stesso venga armato con rete metallica, sovrapposta con giunti sfalsati, avente maglie non superiori a cm 20x20 e diametro del ferro non inferiore a mm 4, sollevata dal piano di appoggio del massetto di circa cm 2. Sul calcestruzzo ancora fresco sarà eseguita finitura superficiale a frattazzo fine. Il massetto sarà fornito livellato secondo le dovute pendenze. euro (diciannove/00)	mq	19,00
Nr. 3 NP0003	Fornitura e posa di muratura di tamponamento e/o portante ... di architravi, stipiti, sganci, mazzette, collegamenti). Fornitura e posa di muratura di tamponamento e/o portante non esistica per zona sismica 4 in elevazione dello spessore di 30 cm, realizzata con blocchi in laterizio termoisolanti, ecocompatibili a massa e alleggerita, posati in opera a fori verticali, tipo MODULIO FV "MVI400", delle dimensioni 24,5 x 30 x 25 cm, percentuale di foratura compresa fra il 45% ed il 55% e conformi a quanto indicato ne D.M. 14/01/2008. I blocchi saranno marcati CE in categoria I, con sistema di attestazione 2+, secondo la norma armonizzata UNI-EN 771-1 e saranno dotati di certificazione ITT. La muratura sarà elevata in opera con idonea malta per muratura di classe min inferiore a M2,5, marcati CE ai sensi della UNI-EN 995-2, posata nei soli giunti orizzontali con doppia interruzione di 2 cm e dello spessore medio di 7 mm, i laterizi in corrispondenza dei giunti verticali sono dotati di incastri e verranno posati a secco. I laterizi andranno bagnati prima della posa e la muratura sarà realizzata sfidando i giunti verticali e verrà completata con gli appositi pezzi speciali. La muratura finita, le cui prestazioni risultino corrette ai sensi della UNI-EN ISO 10456, deve garantire una massa superficiale (escluso intonaci) non inferiore a 315 kg/m², un valore di trasmissione termica non superiore a 0,28 W/m²K ed un potere fonoisolante R _w non inferiore a 53 dB. In opera compreso ponteggi ed ogni altro onere e magistero per ottenere un lavoro finito a regola d'arte (misurazioni da eseguirsi "vuoto per pieno" a compenso di architravi, stipiti, sganci, mazzette app., per ottenere un lavoro finito a regola d'arte (misurazioni da eseguirsi vuoto per pieno a compenso di architravi, stipiti, sganci, mazzette, collegamenti)). euro (quaranta/00)	m2	40,00
Nr. 4 NP0004	Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o ... i fori (8x25x25 cm); con malta bastarda con malta bastarda. Tramezzatura di mattoni posti in foglio e malta, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e magistero per l'esecuzione di ammorsature e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte Con foratele a dieci fori (8x25x25 cm); con malta bastarda con malta bastarda. euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 5 NP0005	Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio ... lura con rasante premiscelato a base di legante cementizio. Finitura con rasante minerale premiscelato a base di legante cementizio e inci applicato mano su sottosuolo esistente con spessore non inferiore a 3 mm. Finitura con rasante premiscelato a base di legante cementizio. euro (sei/00)	mq	6,00
Nr. 6 NP0006	Realizzazione dell'impianto elettrico dello spogliatoio, ... istero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Realizzazione dell'impianto elettrico dello spogliatoio, comprensivo della linea dorsale da applicare in presenza di un numero di punti luce superiore a 4 derivati dallo stesso circuito realizzata sottofaccia con conduttori di tipo idoneo, con tubazioni e scarole in PVC autoestinguente incassate sotto intonaco, morsetti di derivazione a mantello, il tutto dal quadro di piano, incluso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte ed anche le eventuali opere murarie di scasso e ripristino della muratura esistente di qualsiasi tipo, compresa la rasatura ed esclusa la tinteggiatura, comprensivo dei punti luce, punti presa e punti di comando in materiale CEE autorestringente, di sezione minima di fase o di terra pari a mq 1,5, scarole portafrutto, frutto, incluso ogni onere quali: stop, via di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorra per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprensivo della messa a terra esterna realizzata tramite piantazza in apposito parzetto e relativa segnalazione, comprensivo di chiamata di allarme per ogni bagno, comprensivo del quadro centrale, comprensivo di impianto TV per minimo 3 punti, di impianto satellitare, impianto luci di emergenza comprensivo delle lampade, numero di prese, punti luce e comandi fissati e numerati e insindacabile giudizio della D.L., comprensivo dell'impianto telefonico, comprensivo delle plafoniere e delle luci di emergenza scelte dalla D.L., comprensivo della fibrazione per l'impianto di allarme, comprensivo di quadro comandi costituito da interruttore per singole linee così come fissato dalla D.L. Comprensivo di corpi illuminanti tipo Thom, OMEGA C LED2800-840 HF R400 [STD], cod. 96627770 Apparecchio circolare a pennello edge led per montaggio ad incasso con foro Ø200mm. Alimentatore output: fissa elettronico, Classe I, IP20. Corpo: alluminio, acciaio, bianco (RAL 9016). Diffusore acrilico opale. Completo di LED 4000K. Misure: Ø300 x 55 mm, Peso: 3,3 kg. Potenza totale: 33 W. Flusso luminoso apparecchio: 2800 lm. Efficienza apparecchio: 85 lm/W. Flusso luminoso 3200 lm, comprensivo di impianto di messa a terra, comprensivo delle relative certificazioni a norma di legge, comprensivo di ogni onere e magistero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (millesezcento/00)	a corpo	1.600,00
Nr. 7 NP0007	Quadro di comando generale elettrico, comprensivo di sott... istero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Quadro di comando generale elettrico, comprensivo di sottouadri con relativi comandi per spogliatoio, linea esterna, campo di gioco calcio a 5, campo da tennis, comprensivo di interruttori magnetotermici e differenziali, comprensivo di sostegni e involucri a norma vigente, comprensivo di tubazioni, linee e ogni accessorio necessario, comprensivo delle linee di collegamento al polo Enel, comprensivo di scavi, demolizioni e riportini, comprensivo di impianto di messa a terra, comprensivo delle relative certificazioni a norma di legge, comprensivo di ogni onere e magistero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (seicento/00)	a corpo	600,00

Num.Cod. TARIFFE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 8 NP0008	Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9... , per le seguenti dimensioni di furo muro 1.265 x 2.000 mm Porta tagliafuoco ad un battente, omologata a norme UNI 9723 conforme alle certificazioni di prodotto ISO 9001, di colore avorio chiaro realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per ospitare cerniere saldate a filo continuo, completo di guarnizione autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi, anca in acciaio preventivato collaudata con doppio strato di lana minerale impregnato con colla a base di calciosilicati più foglio di alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con placche antiscivolo, posta in opera compreso le opere murarie escluso il maniglione antipanico, REI 120, per le seguenti dimensioni di furo muro 1.265 x 2.000 mm euro (trecentocinquanta/00)	cadauno	350,00
Nr. 9 NP0010	Creazione doccia a filo pavimento per persone normo dotate ... ione a parete per doccia; d) piletta di scarico e griglia Creazione doccia a filo pavimento per persone normo dotate. La lavorazione prevede: a) il maggior onere per il ricordo del massetto: modo da consegnare l'acqua nella piletta di scarico; b) la fornitura e posa in opera di speciale materiale impermeabilizzante a base cemento/ plastica da applicare a pavimento e sulle tramezzature verticali su tutto il perimetro della doccia fino ad un'altezza pari a 7,00m; c) il soffione a parete per doccia; d) piletta di scarico e griglia. euro (novanta/00)	a corpo	90,00
Nr. 10 NP0011	Miscelatore incasso senza deviatore per docce e lavabo spogliatoio Miscelatore incasso senza deviatore per docce e lavabo spogliatoio euro (ottanta/00)	cadauno	80,00
Nr. 11 NP0011	Realizzazione di alzacci idraulici e fognari per lo spogliatoio per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Realizzazione di alzacci idraulici e fognari per lo spogliatoio, come da elaborati progettuali. Comprensivo d' tubazioni, pezetti in cie e relativi copreghi carriabili, comprensivo di scavi, demolizioni e ripristini, comprensivo di collegamento alla rete comunale esistente, compreso ogni onere e magistero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (mille/00)	a corpo	1'000,00
Nr. 12 NP0012	Fornitura e messa in opera di RECINZIONE perimetrale per ... ente larghezza pari a mt. 1,30 ed altezza pari a mt. 2,20. Fornitura e messa in opera di RECINZIONE per campo di calcio a 5, così composta: Fornitura e posa in opera di n° 6 pali zincati (tre per ogni lato lungo), con h totale = mt. 5,80, base Ø mm 219, cima mm 219, spess. mm 5, per il sostegno della rete in nylon; Fornitura e posa in opera di pali tubolari metallici zincati di Ø mm. 60, (ogni due metri lineari) spessore mm. 3, h = mt. 2,00 fuori terra, posti lungo l'intero perimetro ad un interasse di mt. 2,00 con opportuna controvestanture agli angoli; Fornitura di rete perimetrale romboideale in acciaio zincato e plastificato verde a maglia sciolta cm 5 x 5 - h = mt. 2,00, Ø mm 4,20 del tipo "T SPORT". Rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata.Fornitura e posa in opera di rete perimetrale in polietilene verde Ø mm 2,8 maglia cm. 13 x 13 con nodo (h = mt. 6,00) per l'intero perimetro. Fornitura e posa in opera di rete per la totale copertura del tetto in polietilene verde Ø mm 2,0 - maglia cm. 13 x 13 con nodo. Fornitura e posa in opera di n° 1 cancello di accesso avente larghezza pari a mt. 1,30 ed altezza pari a mt. 2,20. euro (quattordicimila/00)	a corpo	14'000,00
Nr. 13 NP0013	Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale co ... essere rispondente alle seguenti caratteristiche tecniche Fornitura e posa in opera di manto in erba artificiale composto da fibre di polietilene di lunghezza minima 40mm realizzate con sistema combinato monofilamenti con struttura semiconcava con tre nervature asimmetriche e filamenti con struttura retta fibellata. Lubrificata, anti-abrasiva, prodotta con polietilene (PE) con specifico additivo che ne caratterizza un'alta resistenza al trattamento anti-UV, resistente a variazioni climatiche estreme. I filamenti di erba sintetica sono uniti alla base (BACKING) grazie al sistema T/FITTING. La base è realizzata con doppio strato di polipropilene il cui peso è 215 g/mq, con incorporazione nel prodotto di circa 750 g/mq di poliuretano con questa operazione i filamenti vengono fissati alla base, ottenendo una resistenza allo strappo tra 30-50N. Il manto è prodotto in telai da 4m di larghezza e di lunghezza variabile a seconda delle dimensioni del campo. La segnaletica sarà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile e disponibile nel colore bianco per risultare in contrasto con il tappeto di colore verde, come richiesto dalle normative vigenti. In tema di comparabilità ambientale, tale prodotto dovrà garantire eccellente resistenza all'aggressione U.V., impudescibilità, proprietà anti-muffa, elevata resistenza all'isvecchiamento, assenza di odori sgradevoli anche alle alte temperature. Il manto dovrà essere prodotto da azienda certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000 - Sistemi di gestione qualità per la progettazione, la produzione e la rintracciabilità , da parte di Enti riconosciuti. Il manto così costituito sarà intasato con sabbia quarzifera di oportuna granulometria e da misso prestazionale speciale granulo di gomma "NIKE GRIND" multicolor, da stendere nel manto successivamente all'inserimento dello strato di sabbia stabilizzante. euro (ventiquattro/00)	mt2	24,00
Nr. 14 NP0014	Gruppo di due porte per campo calcio a 5, Fornitura di n° ... steigni posteriori e compreso le reti in nylon tipo pesante Gruppo di due porte per campo calcio a 5, Fornitura di n° 1 coppia di porte calcetto regolamentari, dimensioni cm. 300 x 200, in tubo di acciaio verniciato a sezione rotonda Ø 80 mm, smontabili e trasportabili, complete di sostegni posteriori e compreso le reti in nylon tipo pesante euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Nr. 15 NP0015	palenti calcio d'angolo palenti calcio d'angolo euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 16 NP0016	panchine per campo di calcio panchine per campo di calcio: euro (ducento/00)	cadauno	200,00
Nr. 17 NP0017	Impianto elettrico campo sportivo, comprensivo della linea ... istero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Impianto elettrico campo sportivo, comprensivo della linea dorsale e dei collegamenti ai 4 furetti a LED di potenza adeguata, questi		

N.Ord. TARIFTA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	inclusi. Comprensivo di scavi, reimpatti, tubazione corrugata, cavi autoestinguenti di dimensioni come da calcolo, pozetti di iniezione collegamenti al quadro di comando (questo escluso), il tutto come da planimetria in allegato, incluso ogni onere quali: stop, viti di fissaggio, collari, curve e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte, comprensivo della messa a terra esterna realizzata tramite piantanza in apposito pozetto e relativa segnalazione, comprensivo di ampiato di messa a terra, comprensivo delle relative certificazioni a norma di legge, comprensivo di ogni onere e magistero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (millecinquecento/00)	a corpo	1.500,00
Nr. 18 NP0018	Fornitura e messa in opera di RECINZIONE perimetrale per ... ente larghezza pari a mt. 1,30 ed altezza pari a mt. 2,20. Fornitura e messa in opera di RECINZIONE perimetrale per campo di tennis così composta: Fornitura e posa in opera di pali tubolari metallici zincati di Ø mm. 60, (ogni due metri lineari) spessore mm. 3, h = mt. 2,00 fuori terra, posti lungo l'intero perimetro ad un interasse di mt. 2,00 con opportune controventature agli angoli; Fornitura di rete perimetrale romboidale in acciaio zincato e plastificato verde a maglia sciolta cm. 5 - 5 - h = mt. 2,00, Ø mm 4,20 del tipo "T SPORT". Rete metallica a semplice torsione a maglia quadrata. Fornitura e posa in opera di n° 1 cancello di accesso avente larghezza pari a mt. 1,30 ed altezza pari a mt. 2,20. euro (quarantacinque/00)	m	45,00
Nr. 19 NP0019	Fornitura e collocazione di accessori di gioco tennis : n ... le da inserire con chi delle dimensioni di 0,70x0,70x0,70 Fornitura e collocazione di accessori di gioco tennis : n. 2 pali centro rete sezione diametro mm.80, in acciaio preverniciate complete di rete sezione diametro mm.3, con bossole da inserire con chi delle dimensioni di 0,70x0,70x0,70 euro (seicento/00)	a corpo	600,00
Nr. 20 NP0020	Fornitura e posa del sistema di pavimentazione Mapecoat T ... esclu TNS color, applicato con spatola gommata, in 3 mani. Fornitura e posa del sistema di pavimentazione Mapecoat Tns Professional su sottofondo in asfalto o calcestruzzo, deve essere uniforme, compatto, privo di elementi in fasi di distacco, di crepe, fessure o avallamenti, mediante la scartaverta tira in modo da eliminare impurità del sottofondo in asfalto, la pulitura per un migliore aggancio dei successivi prodotti, la stesura di un primo e secondo strato di Mapecoat Tns White Base Coat. Questo prodotto può essere utilizzato anche per eliminare eventuali piccole irregolarità o avallamenti prima dell'applicazione della mano di finitura colorata. Ad asciugamento avvenuto del fondo, levigatura del supporto attraverso abrasione meccanica con Tausilio di una Monospazzola, successivamente si passa alla finitura, mediante la stesura di Mapecoat Tns color, applicato con spatola gommata, in 3 mani. euro (uno/00)	m2	1,00
Nr. 21 NP0021	Realizzazione di rete di raccolta acque bianche per l'area ... istero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte Realizzazione di rete di raccolta acque bianche per l'area interessata come da elaborati progettuali. Comprensivo di tubazioni corrugate diametro min 300, pozetti in chi e relativi copricapi carabinati e/o griglie di scolo acque piovane, comprensivo di scavi, demolizioni e ripristini, comprensivo di collegamento alla rete comunale esistente, compreso ogni onere e magistero per portare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (novecento/00)	a corpo	900,00
Nr. 22 NP0022	Carpenteria metallica per strutture in profili tubolari ... I/2908, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S235JR. Carpenteria metallica per strutture in profili tubolari di qualsiasi sezione di acciaio calmati, per travature, pilastri, colonne, mensole, ecc: piatti, lamiere, ecc, compreso le schiaccianive, forature e le saldature di officine, resa ed assemblata in opera con bulloni di classe idonea al tipo di acciaio in conformità alle norme tecniche di cui al D.M. 14/01/2008, esclusi i trattamenti protettivi in acciaio S235JR euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 23 NP0023	Fornitura e posa di Vetrata Termoisolante intercapdine lastre (5+12+5), comprensivo di ogni onere e magistero Vetrata termoisolante, con gas, composta da due lastre di vetro; lastra interna in vetro float chiaro con una faccia resa basso emissiva mediante deposito di ossidi metallici o metalli nobili, ottenuto mediante polverizzazione catodica in campo elettromagnetico e sotto vuoto spinto, spessore nominale 4 mm; lastra esterna in vetro float incolore, spessore nominale 4 mm; unite al perimetro da intercalare in metallo sigillato alle lastre e tra di esse delimitante un'intercapdine di gas Argon, coefficiente di trasmittanza termica k di 1,3, in W/m2K, per finestre, porte e vetrate; fornita e poste in opera con opportuni distanziatori su infissi o telai in legno o metallici compreso sfidi, tagli e sigillanti siliconici, a norma UNI ISO 105933-1 intercapdine lastre 21 mm (5+12+5) euro (cinquantatré/74)	mq	58,74
Nr. 24 NP0024	Fornitura e posa di maniglione Antipanico interno e manig ... dotata di serratura, comprensivo di ogni onere e magistero Fornitura e posa di maniglione Antipanico interno e maniglia esterna dotata di serratura, comprensivo di ogni onere e magistero euro (centoventi/00)	cadauno	120,00
Nr. 25 NP0025	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con a ... all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 26 NP0026	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartamenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpe rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte; per materiali provenienti da cave, con distanza massima pari a 5000 m, appartamenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (trenta/00)	mc	30,00
Nr. 27 NP0027	Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno ... di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 100 mm Pannello di copertura termoisolante con supporto esterno grecato, altezza minima 40 mm e supporto interno in acciaio zincato e preverniciato, distanziati tra loro da uno spessore variabile di isolamento: schiuma poliuretanica densità A, non inferiore a 40 kg/m³, A<10%, con giunto impermeabile dotato di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in: spessore pannello 40 mm		

Num.Ord. TARIFFE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (cinquanta/00)		
Nr. 28 NP0028	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, ... i I, II, III finiture superiore tipo quarzo misto bicolore Masselli di calcestruzzo vibrocompresso a doppio strato, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di un riporto di circa 3-5 cm di sabbia, il taglio e lo spacco dei masselli non inseribili interi, la compattezza dei masselli a mezzo piastra vibrante, la sigillatura a finire dei giunti fra singoli masselli costituiti da una stessa di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita ad una misurazione vuoto per pieno inclusa le interruzioni conseguenti la presenza di manufatti, chiusini ed aree da circoscrivere inferiori a 1 m. Spessore 6 cm, base 33 cm, altezza 8,5 cm: finitura superiore tipo quarzo misto bicolore euro (venticinque/00)	mq	50,00
Nr. 29 NP0029	Cordoni in pietra di trani, dimensioni 20x10x100, comprensivo diogni onere e magistero Cordoni in pietra di trani, dimensioni 20x10x100, comprensivo diogni onere e magistero euro (quindici/00)	mq	25,00
Nr. 30 PR.C.00810. 010.d	POSA DI PRODUTTORE DI ACQUA CALDA IN ACCIAIO ZINCATO Posa di produttore di acqua calda C = 300 S = 1,25 Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, corredato di anodo di magnesio, sollestazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluso le linee di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Capacità: C (180) Elettrico euro (duecento/00)	cad	200,00
Nr. 31 PR.E.00110. 020.a	Scavo di spalancamento eseguito con mezzi meccanici in rocce ... l'area di cantiere, il suo livellamento e la compattezza Scavo di spalancamento eseguito con mezzi meccanici in rocce sciolte, compreso lo spostamento del materiale nell'area di cantiere, il suo livellamento e la compattezza euro (tre/00)	mc	3,00
Nr. 32 PR.E.00120. 010.a	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, e ... terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, porzolana, lapillo), terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) euro (sei/00)	mc	6,00
Nr. 33 PR.E.00310. 010.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere ... me; e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³ Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32,5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 150 kg/m ³ euro (settanta/00)	mc	75,00
Nr. 34 PR.E.00310. 020.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 5858; dimensione massima degli inci pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, comprese le casseforme, esclusi i soli ponteggi e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In fondazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² euro (novantacinque/00)	mc	95,00
Nr. 35 PR.E.00310. 030.a	Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resis ... In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² Conglomerato cementizio fornito e posto in opera, a resistenza caratteristica e conforme alla norma UNI 5858; dimensione massima degli inci pari a 30 mm, classe di lavorabilità (slump) S4 (fluida); eseguito secondo le prescrizioni tecniche del Capitolato Speciale d'Appalto, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera realizzata a perfetta regola d'arte, comprese le casseforme, esclusi i soli ponteggi e ferro di armatura, compresi eventuali additivi. In elevazione Classe di esposizione XC1-XC2 Rck 30 N/mm ² euro (cento/00)	mc	100,00
Nr. 36 PR.E.00340. 010.a	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio ... a regola d'arte, compreso o' Acciaio in barre per armature Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfido, legature, ecc., nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge, del tipo Fe B 38 K, Fe B 44 K Acciaio in barre per armature euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 37 PR.E.00340. 020.a	Rete in acciaio eletrosaldato a maglia quadrata di qualis ... e di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura Rete in acciaio eletrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfido, legature, ecc. Rete in acciaio eletrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura euro (uno/50)	kg	1,50
Nr. 38 PR.E.00410. 010.d	Solai:misto di cemento armato e laterizio gettato in op ... riore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 22 cm Solai misto di cemento armato e laterizio gettato in opera, per strutture piane, con calcestruzzo Rck 25 N/mm ² , costituito da pignatte interposte fra nervature parallele di conglomerato armato, compresa l'eventuale formazione di nervature di ripartizione nei solai di luci eccedente i 5,00 m, di travetti per sostegno di sovrastanti tramezzi, di fusce piane o svassate a coda di rondine alle estremità dei travetti, oltre l'onere delle cassefittine, delle armature provvisoriali di sostegno per un'altezza massima di 4,00 m dal piano di appoggio all'intradossi del solao, del disarmo, e quanto altro necessario per dare il solao finito a regola d'arte, idoneo al particolare uso richiesto, esclusa la sola fornitura in opera delle armature di completamento in ferro, con laterizio composto da un solo elemento (monoblocco) con soletta superiore in calcestruzzo da 4 cm: per altezza totale di 22 cm euro (sessantacinque/00)	mq	65,00

NUM. C.R. TARIFFE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 39 PR.E.01170 040.a	Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera ... le compreso ricogne di sostegno in acciaio zincato da 6/10 Canali di gronda, converse e scossaline montate in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso ricogne di sostegno in acciaio zincato da 6/10 euro (undici/42)	m	11,42
Nr. 40 PR.E.01170 120.a	Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed o ... le compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 6/10 Discendenti fornite in opera compreso pezzi speciali ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte compreso collari di sostegno in acciaio zincato da 6/10 euro (otto/17)	m	8,17
Nr. 41 PR.E.01330 060.a	Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° acci ... spessore non inferiore a 9 mm; tinta unita naturale opaca Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 1° scelta, ottenute per pressatura, a massa omogenea, rispondenti alle norme UNI-EN 176 gruppo B.I, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti complessi a cemento bianco o colorato, compresa tagli, sfivali, pulitura finale e pezzi speciali, comprensivo di zoccolino. Dimensioni 30x30 cm, con superficie antiscivolo, spessore non inferiore a 9 mm; tinta unita naturale opaca euro (trentadue/00)	mq	32,00
Nr. 42 PR.E.01410 020.a	Soglie lisce, sottigradi o simili in lastre di pietra nat ... della larghezza di 16,18 cm e della lunghezza Trani chiaro Soglie lisce, pedate e sottigradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m, lucidate sul piano e sulle coste in vista, con spigoli leggermente smussati, poste in opera con malta bastarda, compresa le occorrenti murature, stuccature, stilatura, sigillatura dei giunti e grappe Trani chiaro euro (centoventi/00)	m	120,00
Nr. 43 PR.E.01520 010.b	Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica ... inale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate Rivestimento di pareti interne con piastrelle di ceramica smaltata monocultura; pista rossa, rispondenti alle norme UNI 159 gruppo B.I.I, con superficie liscia o semilucida poste in opera con idoneo collante su sottostendi predisposti, compresa la stuccatura dei giunti con idonei stocchi impermeabilizzanti, la pulitura finale e i pezzi speciali: Da cm 20x20 o 20x25 marmorizzate euro (venticinque/00)	mq	25,00
Nr. 44 PR.E.01620 010.a	per interni su pareti verticali: con malta fine di pozziolana intonaco grezzo o rustico, o frattazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinforzo e da un secondo strato tirato in piano a frusso rustico, applicato con predisposte pose e giude, per spessore di circa 20 mm. Per interni su pareti verticali: con malta fine di pozziolana euro (dodici/00)	mq	12,00
Nr. 45 PR.E.01820 010.a	Porta interna in legno con una mobile tamponata e con bo ... llare impiantato dello s noce tanganika noce tanganika Porta interna in legno con una mobile tamponata e con bordi impiantati, completa di telaio maestro in listellare impiantato dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato e tutta la ferramenta necessaria per il fissaggio, con esclusione delle maniglie e degli eventuali vetri, movimento e chiusura, delle dimensioni standard di 210 x 60-70-80-90 cm. Con anta cieca liscia noce tanganika noce tanganika euro (duecentoventi/00)	cad	220,00
Nr. 46 PR.E.01880 030.a	Infissi in alluminio anodizzato per finestre o porte fine ... mli tra loro indipendenti o p Per superfici fino a m² 2,5 Infisso in alluminio anodizzato per finestre o porte finestre a una o più ante apribili a saliscendi con movimenti tra loro indipendenti o per inserzioni fisse, realizzato con profili in lega di alluminio estruso UNI 9/06-1-1988, assemblate meccanicamente e di sezione adeguata alle dimensioni ed alle funzioni del serramento, con trattamento superficiale di ossidazione anodica di colore naturale satinato dello spessore da 15 a 18 micron, escluso vetri e pannelli e completo di controcalo o cassonetto di acciaio ziccati, coprifili in lamiera di alluminio anodizzato, fini di acciaio inossidabile, carriole di rinvio, canaletti di materia plastica, manopola o maniglia di tipo pesante ed ogni altro accessorio, in opera compreso tutti gli oneri. Per superfici fino a m² 2,5 euro (duecentocinquanta/00)	mq	250,00
Nr. 47 PR.E.02120 040.b	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a c ... idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura traspirante e idrorepellente con idropittura traspirante e idrorepellente euro (cinque/70)	mq	5,70
Nr. 48 PR.L00110.0 70.c	IMPIANTO DI ACQUA FREDDA CON TUBI IN POLIPROPILENE: Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole sudene; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanità) per distribuzioni d'acqua fredda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e egualizzazione delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua fredda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi euro (cinquantadue/21)	cad	52,21
Nr. 49 PR.L00110.0 80.c	IMPIANTO DI ACQUA CALDA CON TUBI IN POLIPROPILENE Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi Predisposizione di allaccio per apparecchi igienico-sanitari con alimentazione a linea continua, fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. a valle delle valvole di intercettazione ubicate nel locale. Sono compresi: le valvole sudene; le tubazioni in polipropilene (rispondente alle prescrizioni della Circolare n.102 del 12.02.78 del Ministero della Sanità) per distribuzioni d'acqua calda. Sono esclusi: il ripristino dell'intonaco; la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Sono comprese: le opere murarie per l'apertura e egualizzazione delle tracce e quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante Impianto di acqua calda a linea per ambienti civili oltre 10 pezzi	cad	52,21

Num.Org. TARIFFE	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (quarantasei/20)	cad	46,20
Nr. 50 PR.I.00110.1 30.c	IMPIANTO DI SCARICO CON L'USO DI TUBI IN PVC CON INNESTO — di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi Impianto di scarico con l'uso di tubi in PVC con innesto a bicchiere fornito e posto in opera all'interno di bagni, wc, docce, cucine etc. valle della colonna fiscale. Sono compresi: il pozetto a pavimento; le tubazioni in PVC (e guarnizioni, le opere murarie per l'apertura e egualizzazione delle tracce escluso il ripristino dell'intonaco e del masso). E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante. Sono esclusi: la fornitura e la posa in opera delle apparecchiature igienico-sanitarie con le relative rubinetterie. Impianto di scarico con tubi PVC per ambienti civili oltre 10 pezzi euro (quarantacinque/28)	cad	45,20
Nr. 51 PR.I.00120.0 20.a	POSA DI VASO IN VITREOUS-CHINA CON CASSETTA A PARETE Vaso in vitreous-china con cassetta a parete Fornitura e posa in opera di vaso a sedere in vetrochina colore bianco completo di : cassetta di scarico a parete, galleggiante silenzioso tubo di risciacquo in polietilene, PVC, placca di comando a pulsante, sedile a ciambella con coperchio in polietilene-PVC, completo inoltre di tutta la raccomandata, di alimentazione e scarico; compreso l'uso dei materiali di consumo necessari per la posa in opera del vaso, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Vaso in vitreous-china con cassetta a parete euro (centoottanta/00)	cad	180,00
Nr. 52 PR.I.00120.0 60.a	POSA DI LAVABO IN VITREOUS-CHINA Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando Fornitura e posa in opera di lavabo rettangolare a colonna in vetrochina colore bianco completo di : gruppo di erogazione, con scarico corredata di raccordi e filtro, piloni, flessibili, rossette ermetiche, rubinetti semilavabo, fissaggi al piattale ; compreso l'uso dei materiali e consumo necessari per la posa in opera del lavabo, l'uso della necessaria attrezzatura, la distribuzione dei materiali e dei manufatti al posto di posa, l'assistenza muraria alla posa in opera, l'esecuzione di idonea pulizia a posa ultimata, il sollevamento o l'abbassamento dei materiali di risulta al piano di carico, il carico ed il trasporto dei medesimi alle pubbliche discariche, il corrispettivo alle stesse, ogni altro onere e modalità di esecuzione per dare la fornitura e posa in opera eseguita a regola d'arte Lavabo a colonna da cm 65x48 in vitreous-china con gruppo monocomando euro (centoottanta/00)	cad	180,00
Nr. 53 PR.I.00520. 010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, il compattamento strati fino a raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle fianchine e delle scarpe rivestite con terra vegetale; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte; per materiali provenienti dagli scavi con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 euro (otto/00)	mc	8,00
	Lungro, _____  Il Tecnico Pecchia		